海南省发展和改革委员会

琼发改审批函〔2024〕88号

海南省发展和改革委员会 关于批复省道 S320 湖大线湖心村至上崙村段、 抱罗三角路至谭文段、定城至大拉段新改建 工程可行性研究报告的函

海南公路建设项目管理有限公司：

你司《关于审批省道 S320 湖大线湖心村至上崙村段、抱罗三角路至谭文段、定城至大拉段新改建工程可行性研究报告的请示》（海路项管〔2023〕433号）及相关文件收悉。结合省交通运输厅行业审查意见和海南华鹏工程咨询有限公司《〈省道 S320 湖大线湖心村至上崙村段、抱罗三角路至谭文段、定城至大拉段新改建工程可行性研究报告〉评估报告》，经研究，批复如下：

一、省道 S320 湖大线湖心村至上崙村段、抱罗三角路至谭文段、定城至大拉段新改建工程是海南省公路网重要组成部分，项目建设有利于完善区域路网布局，提升区域路网通行能力、服务水平和运输效率，促进沿线经济社会更快发展。项目已列入《海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划》，原则同意建设省道 S320 湖大线湖心村至上崙村段、抱罗三角路至谭文段、定城至大拉段新改建工程（项目代码：2110-460000-04-01-262367）。

二、项目建设地址

项目位于海南省海口市、文昌市、定安县、澄迈县。

三、项目建设规模及主要建设内容

（一）项目建设规模

项目共分为三段，分别为湖心村至上崑村段、抱罗三角路至谭文段和定城至大拉段。其中湖心村至上崑村段起点位于文昌抱虎角航标管理站，终点位于沿原 S320 与省道 S206 十字交叉；抱罗三角路至谭文段起点位于抱罗三角路，终点位于谭文镇三角路口；定城至大拉段起点位于定城镇境内，终点沿县道 X262 提升改造至与国道 G225 平交处，全长约 67.222 公里，其中新建路段长 18.964 公里，改建路段长 32.081 公里，完全利用段长 16.177 公里。

（二）主要建设内容及技术指标

建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与绿化工程等。

项目采用双向两车道二级公路标准，一般路段设计速度为 60 公里/小时，路基宽度为 12 米；村镇受限路段为 40 公里/小时，路基宽度为 10.5 米或 9 米。沥青混凝土路面。其他技术指标按照《公路工程技术标准》(JIGB01-2014)的有关规定执行。

四、投资估算及资金来源

项目估算总投资约为 15.19 亿元。资金由省交通运输厅通过协调省财政厅统筹解决。

五、项目法人为海南公路建设管理有限公司。建设工期（自开工之日起）为 24 个月。

六、原则同意可行性研究报告提出的工程建设方案，请按照可行性研究报告批复的内容开展后续的初步设计及概算编制工作，严格控制建设标准和投资概算。

七、加强项目建设管理，认真执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保项目建设合法合规，安全顺利实施。

八、其他事项请按照《政府投资条例》（国务院令第712号）和《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）等有关规定办理。

本批复有效期2年。

- 附件：1. 招标事项核准意见表
2. 《省道S320湖大线湖心村至上崑村段、抱罗三角路至谭文段、定城至大拉段新改建工程可行性研究报告》评估报告

海南省发展和改革委员会

2024年1月25日

（此件主动公开）

抄送：省自然资源和规划厅、省财政厅、省交通运输厅。